





Схема расположения фундамента
Ф-1



Ф-1



Анкер
(2 шт.)




Спецификация элементов ограждения

поз	Обозначение	кол.	масса ед., кг
1	Бетон В12.5, F150, W2	0.96	м ³
3	Песок для строительных работ ГОСТ 8736-2004	0.74	м ³
4	A-3-12 (l=1.2м)	6	шт.
5	A-2-12 (l=2.0м)	10	шт.

Примечания:
1. Под фундамент Ф-1 выполнить подготовку из щебня втрамбованного в грунт толщиной 300 мм.
2. (*) - Размеры и отметки уточнить при монтаже.
3. Марка бетона В12.5 по морозостойкости (F150), по водонепроницаемости (W2) (по ГОСТ 31384-2008).
4. Основанием фундаментов является песок пылеватый средней плотности от малой до средней степени водонасыщения до вскрытой глубины 6.0 м
5. Уровень грунтовых вод на отметке 94.0.

Армирование Ф-1 (ГРПШ-05-241)



- 1 Почва супесчаная черная, черно-бурая, с корнями травянистых растений
2 Песок пылеватый средней плотности от малой степени водонасыщения до насыщенного водой, серый, зеленовато-серый, с частыми прослоями супеси пластичной в кровле слоя
(*) Более подробное описание грунтов в разделе 1 "ПЗ"

						Р-07-09-16-ТКР			
						«Газоснабжение жилых домов ДНТ «Малиновка», расположенных в 1800 м от западной черты п. Лесной Первомайского района»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Издок.	Подпись	Дата	Заказчик: ДНТ "Малиновка"	Стадия	Лист	Листов
Разработ.		Тагильцев А.А.			09.16		П	12	
Проверил		Сорокина М.А.			09.16				
ГИП		Сорокина М.А.			09.16				
						Фундамент Ф-1. Анкер Схема расположения фундамента Ф-1. Армирование фундамента Ф-1	000 Полимер		