



Шаровый кран КНР-160



Приводная штанга BS




Шаровой кран из ПЭ-ВП, 1/4 оборота КНР SDR11 применяются в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке природного газа. Предназначены для подземной установки. Не требуют мероприятий по защите от коррозии. Открытое и закрытое положение определяется упорами. Не требуют технического обслуживания, управляется с помощью штанги BS.

Примечание:

1. Расположение крана КНР-160 ПЭ100 SDR11 ориентировать по плану ППО.ГСН лист №3 на пикетах: 9ПК 0+19.4 2ПК 2+46.9

Установка крана под ковер



Взамен инв. N	
Дата и подпись	
Инв. N подл.	

						Р-07-09-16-ТКР			
						«Газоснабжение жилых домов ДНТ «Малиновка», расположенных в 1800 м от западной черты п. Лесной Первомайского района»			
Изм.	Колуч.	Лист	Издок.	Подпись	Дата	Заказчик: ДНТ "Малиновка"	Стадия	Лист	Листов
Разработ.		Тагильцев А.А.			09.16		П	7	
Проверил		Сорокина М.А.			09.16				
ГИП		Сорокина М.А.			09.16				
						Шаровый кран КНР -160 Приводная штанга BS Установка крана под ковер	ООО Полимер		