


Условные обозначения

Г - газопровод полиэтиленовый  
0.6- давление газа в МПа  
т. - наносится телефон эксплуатирующей службы данного района

Схема установки опознавательного знака



Табличка-указатель устанавливается в соответствии с требованиями "Правил охраны газораспределительных сетей", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2002г. №878.

Табличка-указатель расположения подземных сетевых устройств служит для определения местоположения подземных газопроводов, запорной арматуры и других устройств.

Правила исполнения знака:

1. Оознавательный знак изготовить из стали и покрыть на два раза грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 51693-2000. Лицевую сторону окрасить желтой краской ПФ-115 по ГОСТ 516891-2000. Надписи и окантовку на знаке выполнить черной краской ПФ-115 516891-2000.

2. На знак нанести надписи шрифтом 30-пр3 ГОСТ 26.020-80:

- в верхней части слева - условное обозначение сооружение, справа - давление транспортируемой среды (газа) в МПа;
- в середине справа - расстояние в м., от оси опознавательного знака до оси подземного трубопровода по перпендикуляру вправо или влево (см. схему)
- В середине слева - расстояние в м., от опознавательного знака до оси трубопровода;

в нижней части - диаметр, глубина заложения газопровода в м., от поверхности земли до верхней образующей газопровода и номер телефона аварийно-диспетчерской службы.

3. Знак крепить на стене дома на высоте 1,8м от поверхности земли до нижнего края на гвоздях вбиваемых в деревянные пробки, вделанные в стену или на металлических стойках.

4. Оознавательный знак устанавливать на углах поворота газопровода, в местах пересечения с подземными коммуникациями, в местах установки КС, задвижек, отводов к ГРП.

Материал - Лист

Б ПУ 1.0х700х1420 ГОСТ 19903-74

ПТК-1 ОСТ 14-11-196-86

Масса знака - 0,25 кг.

						Р-07-09-16-ТКР			
						«Газоснабжение жилых домов ДНТ «Малиновка», расположенных в 1800 м от западной черты п. Лесной Первомайского района»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Н док.	Подпись	Дата	Заказчик: ДНТ "Малиновка"	Стадия	Лист	Листов
Разработ.		Тагильцев А.А.			09.16		П	16	
Проверил		Сорокина М.А.			09.16				
ГИП		Сорокина М.А.			09.16				
						Опознавательный знак подземного газопровода высокого давления для населенного пункта	000 Полимер		